

# Mobil blodbank

## Blodbanken kommer til donoren

Med HMK Bilcons mobile blodbank får du et fuldt funktionsdygtigt bloddonorcenter, som er udstyret med nøjagtig de samme faciliteter som på et hospital. Bilen er opbygget på en semitrailer, så den kan komme rundt alle steder, hvor en almindelig lastbil kan køre.

Vi har designet den mobile blodbank i samarbejde med bloddonorafdelinger i Danmark, Sverige og Schweiz, så vi i udviklingen har lagt vægt på funktionalitet og brugervenlighed. Det tager kun 15 minutter at opsætte blodbanken for en trænet person via automatisk betjening. Den er opbygget i 55 mm glasfiberarmerede polyester paneler, som danner udvendig og indvendig beklædning fremstillet efter "sandwich" princippet, så der opnås stor styrke og isolation.

## Intelligent og fleksibel indretning

Blodbanken kan opsættes overalt, og når siderne er udskudt opnås et 67 m<sup>2</sup> stort lyst og indbydende rum for både personale og donorer. Det er en rummelig arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og velindrettede ergonomiske forhold.

Du har mulighed for at lease den mobile blodbank gennem os til en fordelagtig lav rente og en fast månedlig ydelse, da vi samarbejder med danske og skandinaviske leasingfirmaer.



## Fordele ved HMK Bilcons mobile blodbank:

- Høj kvalitet
- Hurtig opsætning
- Sikker levering
- Fleksibel indretning
- Lang levetid

# Mobil blodbank

## Dimensioner

|                                   | Indvendig        | Udvendig      |
|-----------------------------------|------------------|---------------|
| Længde                            | 13,47 m          | 13,60 m       |
| Bredde                            |                  | 2,55 m        |
| Bredde, opstillet                 | 6,12 m           | 6,25 m        |
| Samlet højde, transport           |                  | 4 m           |
| Indv. højde forrest/nederst       | 2,18/2,60 m      |               |
| Indv. højde, udskud højre/venstre | 2,25/2,04 m      |               |
| Indgangshøjde over jorden         | 1,10 m           |               |
| Længde udskud højre/venstre       | 5,51/6,16 m      |               |
| Total gulvareal                   | 67m <sup>2</sup> |               |
| Nettovægt                         |                  | *18-20.000 kg |

\* Afhængig af udstyr

## Ekstraudstyr/design

- Air-condition
- Generator
- Computer netværk
- Back-up funktion ved ekstern strømsvigt

