

Mobilt hospital

Fuldt funktionel hospitalsenhed på hjul

Med HMK Bilcons mobile hospital får du et fuldt funktionsdygtigt hospital, som er udstyret med nøjagtig de samme faciliteter som på et almindeligt hospital. Hospitalet består af 6 Multispace trailere samt en semitrailer, der fungerer som en sammenkoblingsenhed. Når trailerne er koblet sammen, kan man gå fra den ene til den anden uden at bevæge sig udendørs.

Vi har i udviklingen af det mobile hospital lagt vægt på funktionalitet og brugervenlighed, og det er nemt og hurtigt at opsætte hospitalet. De enkelte trailere er opbygget i 55 mm glasfiberarmerede polyester paneler, som danner udvendig og indvendig beklædning fremstillet efter "sandwich" princippet, så der opnås stor styrke og isolation.

Intelligent indvendigt design

Hver trailer har et gulvareal på 71 m² og kan opdeles i adskillige rum, som er lyse og indbydende for både personale og patienter. De er udstyret med aircondition, lamper med dæmpning, strømuttag, paneler med ilt-udtag, bade- og toiletfaciliteter etc. Det er en rummelig arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og velindrettede ergonomiske forhold.

Du har mulighed for at lease det mobile hospital gennem os til en fordelagtig lav rente og en fast månedlig ydelse, da vi samarbejder med danske og skandinaviske leasingfirmaer.



Fordele ved HMK Bilcons mobile hospital:

- Samme høje kvalitet til lavere pris
- Branche-optimeret løsning
- Lav tjenestevægt
- Hurtig levering
- Høj gensalgsværdi

Mobilt hospital

Dimensioner

	Indvendig	Udvendig
Længde	13,46 m	13,60 m
Bredde		2,55 m
Bredde, samlet	6,25 m	6,,36 m
Total højde, transport		4,00 m
Indvendig højde	2,55 m	
Indvendig højde, udskud	2,30 m	
Indgangshøjde over jorden	1,38 m	
Længde udskud		11,10 m
Total gulvareal	78 m ²	
Nettovægt		*16.000 kg

* Afhængig af udstyr

Ekstraudstyr/design

- Air-condition
- Generator
- Iltforsyning oxygen
- Computer netværk
- Toilet og bruser
- Omklædning

